

**TOP 1 - öffentlich****Halle Leipferdingen****- Gestaltung des Parkplatzes****- Freigabe von Haushaltsmitteln**

---

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde die Erneuerung des Hallenparkplatzes seitens des Ortschaftsrats mit erhöhter Priorität angemeldet. Der Gemeinderat hat die Maßnahme unter Voraussetzung einer endgültigen Mittelfreigabe durch den technischen Ausschuss für das laufende Haushaltsjahr eingeplant.

Für den Hallenvorplatz wurde ein Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beantragt und auch, wie im Haushaltsplan veranschlagt bewilligt. Bei Baukosten von 90.500 € wurde ein Zuschuss von 30.400 € (40% der Aufwendungen ohne Umsatzsteuer) bewilligt.

Im Zuge der weitergehenden Planung wurde das Ingenieurbüro Burgert, das bereits vor einigen Jahren diesen Bereich untersucht hat, mit einbezogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der im Hallenvorplatz verlegte Abwasserhausanschluss der Halle bereits schadhaft ist. Das Erneuern ist daher notwendig. Hierfür werden weitere 33.000 €, die nicht Zuschussfähig sind, anfallen. Dies umfasst eine Kanallänge von ca. 55 lfm.

Der Entwurf des Hallenparkplatzes ist als Anlage I beigefügt. Dieser teilt sich in zwei Hauptflächen auf.

Der Festhallenplatz (grau/gelb) mit ca. 400 m<sup>2</sup> gepflasterter Parkfläche bildet die Hauptfläche mit ca. 100 m<sup>2</sup> gepflasterter Gehwegbereich, Randeinfassungen, Pflanzbeete, Traufstreifen und 40 cm Frostschutzschicht. Der Nebenflächenplatz (rot) ist mit einer Fläche von ca. 240 m<sup>2</sup> als Kiesfläche vorgesehen.

Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind wie folgt geschätzt:

Festhallenplatz	72.500 €
Nebenflächenplatz	2.500 €

Nach Aussagen des Ingenieurbüros könnten, bei einem um 10 cm verminderten Frostschutzuntergrund, im Bereich des Festhallenplatzes 7.200 € eingespart werden. Dies bedinge natürlich auch die Gefahr von Setzungen in der Zukunft.

Zur Finanzierung des Fehlbetrags können, entsprechend Ortsvorsteher Keller Teile der geplanten Außensanierung des Haus Mühlenbachs, die geschoben werden können, heran gezogen werden. Im Haushaltsplan sind hierfür 25.000 € veran-

schlägt. Die Blechenerarbeiten müssten jedoch, entsprechend dem Planer, Herrn Architekt Kreuzer, noch im laufenden Jahr durchgeführt werden. Hierfür fallen inkl. Gerüstbau ca. 7.000 € an. Die Gerüstbauarbeiten mit 1.300 € würden bei einem Aufschieben von Teilen dann erneut anfallen.

Der finanzielle Aufwand stellt sich wie folgt dar:

	<b>Normalausbau</b>	<b>verm. Frostschutz</b>
Festhallenplatz	72.500 €	65.300 €
Nebenflächenplatz	2.500 €	2.500 €
<b>Summe</b>	<b>75.000 €</b>	<b>67.800 €</b>
Zuschuss (40% v. netto)	25.200 €	22.800 €
Aufwand Platz	49.800 €	45.000 €
Aufwand Hausanschluss	33.000 €	33.000 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>82.800 €</b>	<b>78.000 €</b>
Haushaltsmittel	60.100 €	60.100 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>22.700 €</b>	<b>17.900 €</b>
Restmittel Haus Mühlenbach	18.000 €	18.000 €
<b>Mehrausgaben</b>	<b>4.700 €</b>	<b>-100 €</b>

**Beschlussvorschlag:**

- Die Außensanierung des Haus Mühlenbachs wird, entsprechend des Vorschlags von Herrn Ortsvorsteher Keller im reduzierten Maße durchgeführt. Der Restbetrag dient zur Finanzierung der Mehrausgaben beim Hallenplatz.
- Der Hallenplatz wird mit vermindertem Frostschutz ausgeführt.
- Die Haushaltsmittel werden für beide Maßnahmen frei gegeben.

Geisingen, 17. Mai 2011

Walter Hengstler  
Bürgermeister

Axel Henninger  
Finanzen

**Anlagen**